

Modello B

agorà in libertà

CONCORSO PIAZZA LIBERTA' E CENTRO STORICO

Stima economica di massima degli interventi

PIAZZA LIBERTA' E AMBITO RISTRETTO

Codice	Descrizione sintetica	Quantità	u.m	Prezzo unit.	Importo
EDILIZIA					
1	Formazione nuova pergola in cemento e corten (17,50x6,50 m), comprese opere di fondazione	1,00	corpo	50 000,00 €	50 000,00 €
2	Formazione nuove fioriere in corten con sedute in cemento, compresi illuminazione interna a LED (lineare lungo il bordo, puntuale sotto le sedute) > Grandi (7,50x2,50) > Piccole (5,00x2,50)	4,00 3,00	n n	5 000,00 € 4 000,00 €	20 000,00 € 12 000,00 €
3	Formazione nuova vasca d'acqua in cemento (12,00x7,50 m), compresa impermeabilizzazione, rivestimento in resina, con illuminazione interna a LED	1,00	corpo	40 000,00 €	40 000,00 €
4	Formazione nuova linea d'acqua davanti a Villa Mussi (12 mq), profondità 10 cm, compreso scavo e cassonetto di scorrimento	1,00	corpo	6 000,00 €	6 000,00 €
5	Rimozione di n. 4 griglie di aerazione e rimozione della pavimentazione esistente con relativo sottofondo (50 mq) per formazione nuove aiuole rialzate lungo Via Paradiso	1,00	corpo	4 000,00 €	4 000,00 €
6	Rimozione pavimentazione esistente e relativo sottofondo per piantumazione nuove alberature, con fornitura e posa cordolo in acciaio	32,00	n	200,00 €	6 400,00 €
7	Formazione nuovo percorso ciclopedonale con pavimentazione in granito, compreso sottofondo	300,00	mq	180,00 €	54 000,00 €
8	Formazione nuovi percorsi e nuove isole in terra battuta nel Parco De Capitani, compreso rifacimento del sottofondo	200,00	mq	100,00 €	20 000,00 €
VERDE					
9	Fornitura e piantumazione nuovi arbusti per fioriere, compreso terriccio e pacciamatura (110 mq complessivi) > <i>Abelia x grandiflora "Prostrata"</i> , <i>Hydrangea arborescens "Annabelle"</i> , <i>Muhlenbergia capillaris</i> , <i>Miscanthus sinensis</i>	1,00	corpo	1 500,00 €	1 500,00 €
10	Fornitura e piantumazione nuovi rampicanti per pergola (120 mq complessivi) > <i>Trachelospermum jasminoides</i>	1,00	corpo	600,00 €	600,00 €
11	Fornitura e piantumazione nuovi alberi in filare (h 3,00 m) > <i>Prunus Cerasifera "Pissardi"</i> (Piazza Libertà) > <i>Prunus Cerasifera "Pissardi"</i> (Piazza Libertà verso via S. Ambrogio) > <i>Prunus Cerasifera "Pissardi"</i> (Via Paradiso)	13,00 5,00 24,00	n n n	90,00 € 90,00 € 90,00 €	1 170,00 € 450,00 € 2 160,00 €
12	Fornitura e piantumazione nuovi alberi a completamento del filare esistente sul lato nord (prospiciente la cortina edilizia) di Piazza Libertà > <i>Acer platanoides</i>	3,00	n	110,00 €	330,00 €
13	Rimozione alberature esistenti, compresa rimozione delle radici > <i>Acer platanoides</i> (Piazza Libertà verso via S. Ambrogio) > <i>Taxus baccata</i> (Parco De Capitani)	3,00 5,00	n n	1 200,00 € 1 800,00 €	3 600,00 € 9 000,00 €
14	Formazione di aiuole rialzate lungo Via Paradiso con terra di coltivo	25,00	mc	60,00 €	1 500,00 €
15	Ridisegno delle aiuole a raso attorno a Villa Magatti	200,00	mq	20,00 €	4 000,00 €
ARREDO URBANO					
16	Rimozione arredo urbano esistente > <i>Panche</i> > <i>Cestini portarifiuti</i>	20,00 20,00	n n	50,00 € 30,00 €	1 000,00 € 600,00 €
17	Installazione nuove sedute di forma cubica in legno e corten > <i>Parco De Capitani</i> > <i>Nuova Pergola e Piazza dei Giochi (Villa Mussi)</i>	33,00 27,00	n n	600,00 € 600,00 €	19 800,00 € 16 200,00 €
18	Formazione nuove panche in cemento incassate su Via Paradiso	40,00	m	250,00 €	10 000,00 €
19	Formazione nuovo pannello informativo storico in corten sul lato sud di Piazza Libertà (lunghezza 12 m)	1,00	corpo	3 000,00 €	3 000,00 €
20	Installazione tavoli in cemento da esterni (davanti a Villa Mussi), con struttura in corten	4,00	n	1 000,00 €	4 000,00 €
21	Installazione nuovi cestini portarifiuti in corten	20,00	mq	300,00 €	6 000,00 €
IMPIANTI					
22	Formazione impianto elettrico, fornitura e posa in opera di n. 12 corpi illuminanti a pavimento, compresa posa delle nuove tubazioni > <i>Lato Nord Piazza Libertà</i>	1,00	corpo	15 000,00 €	15 000,00 €
23	Nuova illuminazione scenografica di Palazzo Terragni, on nuovi apparecchi di ampie dimensioni, caratterizzati da ottica completamente schermata (cut-off), equipaggiati con sorgenti a LED di ultima generazione, ad altissima efficienza energetica, TCC=4.000 K (luce bianca neutra), Raz70	1,00	corpo	20 000,00 €	20 000,00 €
24	Impianto idraulico per realizzazione vasca d'acqua, comprese le opere murarie	1,00	corpo	15 000,00 €	15 000,00 €
25	Impianto idraulico per realizzazione linea d'acqua (davanti a Villa Mussi), comprese le opere murarie	1,00	corpo	15 000,00 €	15 000,00 €
26	Ripristino sistema idraulico a ugelli davanti a Palazzo Terragni	1,00	corpo	86 000,00 €	86 000,00 €
27	Riposizionamento di pali per illuminazione, comprese opere murarie e rifacimento dell'impianto elettrico	5,00	n	1 000,00 €	5 000,00 €
TOTALE AMBITO RISTRETTO					€ 453.310,00

CENTRO STORICO E AMBITO ESTESO

Codice	Descrizione sintetica	Quantità	u.m	Prezzo unit.	Importo
EDILIZIA					
28	Formazione nuova pavimentazione in porfido per area pedonale davanti alla Chiesa di SS Pietro e Paolo, compresa la rimozione della pavimentazione esistente e rifacimento del sottofondo	1600,00	mq	160,00 €	256 000,00 €
MOBILITA'					
29	Nuova segnaletica verticale per ridefinizione della viabilità	1,00	corpo	6 000,00 €	6 000,00 €
30	Nuova segnaletica orizzontale per ridefinizione della viabilità	1,00	corpo	6 000,00 €	6 000,00 €
VERDE					
31	Fornitura e piantumazione nuovi alberi in filare davanti alla Chiesa di SS Pietro e Paolo, compresa rimozione della pavimentazione esistente e del sottofondo > <i>Prunus Cerasifera "Pissardi"</i>	6,00	n	90,00 €	540,00 €
ARREDO URBANO					
32	Formazione nuove sedute in cemento	10,00	m	200,00 €	2 000,00 €
33	Installazione nuovi cestini portarifiuti in corten	15,00	mq	250,00 €	3 750,00 €
TOTALE AMBITO ESTESO					274 290,00 €

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

727 600,00 €