



CITTA' DI LISSONE
*Settore Pianificazione e Gestione
del Territorio*
*Ufficio Manutenzione e Gestione
Immobili*


**SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE
EDIFICI PUBBLICI ED ALLOGGI S.A.P.**

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

IL TECNICO: _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: _____

L'AFFIDATARIO _____



Identificazione	Data	Revisione	Pagina
	Marzo 2022		

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
1	A.00.00.0082A1	Ponte su ruote (trabattello) costituito da struttura metallica prefabbricata componibile, con piano di lavoro di dimensione proporzionale all'altezza, parapetto regolamentare; a1) per altezze massima dell'impalcato di calpestio non superiore a m 4.00, altezza massima di lavoro m 6.00, per una settimana MISURAZIONI:	6.00		
		SOMMANO settimana	6.00	258,00	1.548,00
2	A.00.00.0082A4	Ponte su ruote (trabattello) costituito da struttura metallica prefabbricata componibile, con piano di lavoro di dimensione proporzionale all'altezza, parapetto regolamentare; a4) per altezze massima dell'impalcato di calpestio non superiore a m 4.00, altezza massima di lavoro m 6.00, per ogni successiva montaggio/ trasformazione del trabattello in opera MISURAZIONI:	8.00		
		SOMMANO cad	8.00	38,10	304,80
3	A.00.00.0082B1	Ponte su ruote (trabattello) costituito da struttura metallica prefabbricata componibile, con piano di lavoro di dimensione proporzionale all'altezza, parapetto regolamentare; b1) per altezze massima dell'impalcato di calpestio non superiore a m 8.00, altezza massima di lavoro m 10.00, per una settimana MISURAZIONI:	10.00		
		SOMMANO settimana	10.00	355,00	3.550,00
4	A.00.00.0082B4	Ponte su ruote (trabattello) costituito da struttura metallica prefabbricata componibile, con piano di lavoro di dimensione proporzionale all'altezza, parapetto regolamentare; b4) per altezze massima dell'impalcato di calpestio non superiore a m 8.00, altezza massima di lavoro m 10.00, per ogni successiva modifica/ installazione del trabattello in opera MISURAZIONI:	15.00		
		SOMMANO cad	15.00	76,20	1.143,00
5	A.00.00.0105A	Percorsi segnalati con nastro o catena in plastica sostenuti da colonnette dotate di base a) con nastro MISURAZIONI:	490.00		
		SOMMANO m	490.00	0,67	328,30
6	A.00.00.0470B	Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare b) distanza di lettura 6 m MISURAZIONI:	7.00		
		SOMMANO cad	7.00	4,00	28,00
7	A.00.00.0495B	Segnali di sicurezza su supporto rettangolare in alluminio b) distanza di lettura 6 m MISURAZIONI:	2.00		
		SOMMANO cad	2.00	3,75	7,50
8	A.00.00.0480B	Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio b) distanza di lettura 6 m MISURAZIONI:	10.00		
		SOMMANO cad	10.00	3,20	32,00
9	A.00.00.0455A	Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente a) cassetta di pronto soccorso, dim. 23 x 23 x 12,5 cm MISURAZIONI:	2.00		
		SOMMANO cad	2.00	251,00	502,00

10	15.00.010.0010	<p>Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalità standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non è stato previsto l'utile d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.</p> <p>MISURAZIONI:</p>			
		SOMMANO cad	10,00 10,00	44,64	446,40
		TOTALE			7.890,00